道路・公園・環境パトロール等業務委託(東地区)

地区	業務内容（小項目）	R９年度（税抜）	R１０年度（税抜）	R１１年度（税抜）	３年間計（税抜）	３年間計（税込）	備考
東地区	道路・公園・環境パトロール業務委託（東地区）						
	桜づつみ修景施設他維持管理業務その1						
	側溝清掃及び除草業務その1						
	JR三田駅自由通路他清掃業務						
	小修繕						
	マネジメント業務						
東地区業務小計（税抜）							
東地区業務小計（税込）							

算出方法　　R9年度はR8.10単価により算出した税抜き価格にインフレ率5％を加算して算出（千円切）
R10年度はR9年度税抜き額にインフレ率5%を加算して算出（千円切）
R11年度はR10年度税抜き額にインフレ率5%を加算して算出（千円切）
小修繕費は以下のとおり加算している。1地区当たり45件相当/年
R9年度は11,250,000円（税抜き）
R10年度は11,812,000円（税抜き）
R11年度は12,402,000円（税抜き）
マネジメント業務費は以下のとおり加算している。
R9年度は7,213,000円（税抜き）
R10年度は7,573,000円（税抜き）
R11年度は7,951,000円（税抜き）

参考資料（金抜き）

道路・公園・環境パトロール業務委託（東地区）

契約数量表

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
本業務費（R9)					
道路維持					
巡視･巡回工					
道路巡回工					
通常巡回					
日常パトロール	土日祝日及び12/29～1/3を除く毎日	日		243	
緊急巡回					
異常時パトロール(時間外)		時間		24	
異常時パトロール(休日)		時間		12	
異常時パトロール(深夜)		時間		12	
異常時パトロール(休日深夜)		時間		12	
打ち合わせ					
打ち合わせ	主任技術者	回		52	
業務用駐車場使用料		式		1	

総 括 情 報 表

単価適用年月日	00-08.10.01(0)	
	今　　回	前　　回
工種区分（公共） 施工地域区分 契約保証費用 週休２日補正	11　道路維持 31　一般交通影響有り(１)－１ 01　計上する 05　対象外	

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
本業務費（R9）					
道路維持					
巡視･巡回工					
道路巡回工					
通常巡回					
日常パトロール 土日祝日及び12/29～1/3を除く毎日	243	日			施工　第0 -0001号内訳表
緊急巡回					
異常時パトロール(時間外)	24	時間			施工　第0 -0002号内訳表
異常時パトロール(休日)	12	時間			施工　第0 -0003号内訳表

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
異常時パトロール(深夜)	12	時間			施工　第0 -0004号内訳表
異常時パトロール(休日深夜)	12	時間			施工　第0 -0005号内訳表
打ち合わせ					
打ち合わせ 主任技術者	52	回			施工　第0 -0006号内訳表
直接工事費計					
共通仮設費計					
役務費		式			
業務用駐車場使用料	1	式			施工　第0 -0007号内訳表
純工事費計					

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費		式			
工事原価計					
一般管理費等		式			
工事価格計					
消費税相当額		式			
総計					

施工単価表

施工　第0 -0001号内訳表　　頁0-0005/0012

日常パトロール

［規格１］土日祝日及び12/29～1/3を除く毎日　　［規格２］　　［ 摘要 ］　　1　日　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手(一般) パトロール員Ａ	1	人			2 桁等購入費
普通作業員 パトロール員Ｂ	1	人			2 桁等購入費
単　位　当　り	1	日			

施工単価表

施工　第0 -0002号内訳表　　頁0-0006/0012

異常時パトロール(時間外)

［規格１］　［規格２］　［ 摘要 ］　1　時間　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手(一般) パトロール員Ａ	0.127	人			2 桁等購入費
普通作業員 パトロール員Ｂ	0.132	人			2 桁等購入費
単　位　当　り	1	時間			

施工単価表

施工　第0 -0003号内訳表　　頁0-0007/0012

異常時パトロール(休日)

［規格１］　［規格２］　［ 摘要 ］　1　時間　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手(一般) パトロール員Ａ	0.137	人			2 桁等購入費
普通作業員 パトロール員Ｂ	0.142	人			2 桁等購入費
単　位　当　り	1	時間			

施工単価表

施工　第0 -0004号内訳表　　頁0-0008/0012

異常時パトロール(深夜)

［規格１］　［規格２］　［ 摘要 ］　1　時間　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手(一般) 　パトロール員Ａ	0.152	人			2 桁等購入費
普通作業員 　パトロール員Ｂ	0.158	人			2 桁等購入費
単　位　当　り	1	時間			

施工単価表

施工　第0 -0005号内訳表　　頁0-0009/0012

異常時パトロール(休日深夜)

[規格1]　　[規格2]　　[摘要]　　1　時間　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手(一般) 　パトロール員A	0.163	人			2 桁等購入費
普通作業員 　パトロール員B	0.168	人			2 桁等購入費
単　位　当　り	1	時間			

施工単価表

施工　第0 -0006号内訳表　　頁0-0010/0012

打ち合わせ

[規格１]主任技術者　　[規格２]　　[摘要]　　1　回　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 主任技術者	0.5	人			2 桁等購入費
単　位　当　り	1	回			

施工単価表

施工　第0 -0007号内訳表　　頁0-0011/0012

業務用駐車場使用料

［規格１］　［規格２］　［ 摘要 ］　1　式　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
駐車場費		ヶ月			
単　位　当　り	1	式			
A　委託期間（ヶ月）		=12	委託期間（ヶ月）		
B　★★事務室賃料（円/月）		=	★★事務室賃料（円/月）		
C　★★事務室敷金(保証金)（円）		=	★★事務室敷金(保証金)（円）		
D　★★共益費（円/月）		=	★★共益費（円/月）		
E　★★駐車場費（円/月）		=	★★駐車場費（円/月）		
F　★★駐車場敷金(保証金)（円）		=	★★駐車場敷金(保証金)（円）		
G　事務室共有業者数（社）		=1	事務室共有業者数（社）		

機労材集計表

項番	集計区分	単価コード	単価名称	数量累計	単位	単価値	金額	
			普通作業員					
			運転手(一般)					
			土木一般世話役					

参考資料（金抜き）

桜づつみ修景施設他維持管理業務その１

契約数量表

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
桜づつみ修景施設					
河川維持					
除草工					
堤防除草工					
堤防除草(複合)					
除草,集草(人力),梱包,積込･荷卸(総合)	肩掛式(ｶｯﾀ径255㎜) 梱包無し	m2		81,200	
せん定 [寄植]		m2		140	
せん定 [低木・中木]	樹高　100cm以上200cm未満	本		40	
せん定 [低木・中木]	樹高　100cm以上200cm未満	本		30	
伐採	幹周30～60cm	本		1	
運搬(堤防除草)	運搬機械->ﾊﾟｯｶｰ車	m2		81,200	
処分費（枝葉）	[　　]	式		1	
処分費(幹)	[　　]	式		1	
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員		式		1	
交通誘導警備員　B					

契約数量表

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
交通安全施設					
河川維持					
除草工					
堤防除草工					
堤防除草(複合)					
除草,集草(人力),梱包,積込･荷卸(総合)	肩掛式(ｶｯﾀ径255㎜) 梱包無し	m2		18,400	
除草,集草(人力),梱包,積込･荷卸(総合)	人力 梱包無し	m2		2,700	
せん定 [寄植]		m2		30	
運搬(堤防除草)	運搬機械->ﾊﾟｯｶｰ車	m2		21,200	
処分費（枝葉）	[　　]	式		1	
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員		式		1	
交通誘導警備員 B					

総 括 情 報 表

単価適用年月日	00-08.10.01(0)	
	今　　回	前　　回
工種区分（公共） 施工地域区分 前払区分 契約保証費用 週休２日補正	12　河川維持 26　補正無し 02　補正なし　1.00 01　計上する 04　週休２日補正なし	

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
桜づつみ修景施設					
河川維持					
除草工					
堤防除草工					
堤防除草(複合)					
除草,集草(人力),梱包,積込･荷卸(総合) 肩掛式(ｶｯﾀ径255㎜) 梱包無し 飛散防止無し	81,200	m2			施工　第0 -0001号内訳表
せん定 [寄植]；低木（株物）	140	m2			施工　第0 -0002号内訳表
せん定 [低木・中木]；下枝切り 樹高　100cm以上200cm未満	40	本			施工　第0 -0003号内訳表
せん定 [低木・中木]；テングス処理 樹高　100cm以上200cm未満	30	本			施工　第0 -0004号内訳表

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
伐採 幹周30～60cm 運搬費含む	1	本			施工　第0 -0005号内訳表
運搬(堤防除草) 運搬機械->ﾊﾟｯｶｰ車 ；DID区間->無し　Ｌ＝16.0km以下	81,200	m2			施工　第0 -0008号内訳表
処分費（枝葉） [　　] ；投棄量５９ｔ 三田チップ 枝葉	1	式			施工　第0 -0009号内訳表
処分費(幹) [　　] ；投棄量０．１ｔ 三田チップ 規格外幹	1	式			施工　第0 -0010号内訳表
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員					
交通誘導警備員　B	37	人日			施工　第0 -0011号内訳表
直接工事費計					

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費計					
共通仮設費率分		式			
純工事費計					
現場管理費		式			
工事原価計					
一般管理費等		式			
工事価格					
消費税相当額		式			
合計					

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
交通安全施設					
河川維持					
除草工					
堤防除草工					
堤防除草(複合)					
除草,集草(人力),梱包,積込･荷卸(総合) 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) 梱包無し 飛散防止無し	18,400	m2			施工　第0 -0001号内訳表
除草,集草(人力),梱包,積込･荷卸(総合) 人力 梱包無し	2,700	m2			施工　第0 -0012号内訳表
せん定 [寄植]；低木（株物）	30	m2			施工　第0 -0002号内訳表
運搬(堤防除草) 運搬機械->ﾊﾟｯｶｰ車 ；DID区間->無し　L＝16.0km以下	21,200	m2			施工　第0 -0008号内訳表

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
処分費（枝葉） [ ] ；投棄量１５ｔ 三田チップ　枝葉	1	式			施工　第0 -0013号内訳表
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員					
交通誘導警備員 B	11	人日			施工　第0 -0014号内訳表
直接工事費計					
共通仮設費計					
共通仮設費率分		式			
純工事費計					

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費		式			
工事原価計					
一般管理費等		式			
工事価格					
消費税相当額		式			
合　計					
工事価格計					
消費税相当額		式			
総　計					

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考

積算単価算出表

除草,集草(人力),梱包,積込・荷卸(総合)　　施工　第0 -0001号内訳表　　頁0-0009/0023

[規格１] 肩掛式(ｶｯﾀ径255㎜) 梱包無し　　[規格２] 飛散防止無し　　[摘要]　　1　　m2　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K1		草刈機 ｶｯﾀ径255㎜ 肩掛式				草刈機 [肩掛式] φ255㎜			
	K									
	R1		特殊作業員				特殊作業員			
	R2		普通作業員				普通作業員			
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z									
							計			
	積算単価　＝									
	A	除草機種	=5		肩掛式(ｶｯﾀ径255㎜)					
	B	梱包の有無	=2		梱包無し					
	C	運搬機械	=2		ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)					
	D	飛散防止措置	=2		無し					

施工単価表

施工　第0 -0002号内訳表　　頁0-0010/0023

せん定 [寄植]

[規格１]　　[規格２]　　[摘要]　　1　m2　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木		m2			
単　位　当　り	1	m2			
A　施工区分 C　施工規模(S)[寄植せん定] D　時間的制約(K1)		=15 =2 =1	寄植せん定　低木（株物） 100m2 以上 1000m2 未満 時間的制約なし		
E　夜間作業(K2) F　施工場所(Kn)		=1 =4	昼間作業 未供用区間(K5)		

施工単価表

施工　第0 -0003号内訳表　　頁0-0011/0023

せん定 [低木・中木]

[規格１]樹高　100㎝以上200㎝未満　　[規格２]　　[摘要]　　1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路植栽工 植樹管理 中低木せん定 円筒形せん定 樹高100～200㎝未満		本			
単　位　当　り	1	本			
A　施工区分		=13	円筒形せん定　樹高 100㎝以上 200㎝未満		
B　施工規模(S)		=1	50本以上		
D　時間的制約(K1)		=1	時間的制約なし		
E　夜間作業(K2)		=1	昼間作業		
F　施工場所(Kn)		=4	未供用区間(K5)		

施工単価表

施工　第0 -0004号内訳表　　頁0-0012/0023

せん定 [低木・中木]

[規格１]樹高　100㎝以上200㎝未満　　[規格２]　　[摘要]　　1　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路植栽工 植樹管理 中低木せん定 円筒形せん定 樹高100～200㎝未満		本			
単　位　当　り	1	本			
A　施工区分		=13	円筒形せん定　樹高 100㎝以上 200㎝未満		
B　施工規模(S)		=1	50本以上		
D　時間的制約(K1)		=1	時間的制約なし		
E　夜間作業(K2)		=1	昼間作業		
F　施工場所(Kn)		=4	未供用区間(K5)		

施工単価表

施工　第0 -0005号内訳表　　頁0-0013/0023

伐採

[規格１]幹周30～60㎝　　[規格２]運搬費含む　　[摘要]　　10　本　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
造園工		人			
普通作業員		人			
チェーンソー（80cc鋸長600㎜）運転	0.37	日			施工　第0-0006号内訳表
トラック運転 2tトラック	1.3	台			施工　第0-0007号内訳表
合　計	10	本			
単　位　当　り	1	本			

施工単価表

施工　第0 -0006号内訳表　　頁0-0014/0023

チェーンソー（80cc鋸長600㎜）運転

［規格１］　［規格２］　［ 摘要 ］　1　日　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員		人			1
ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ スタンド		L			1
ﾁｪﾝｿｰ [ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ] 600㎜		日			1
諸雑費		%			#01
単　位　当　り	1	日			

施工単価表

施工　第0 -0007号内訳表　　頁0-0015/0023

トラック運転

[規格１]2tトラック　　[規格２]　　[摘要]　　1　台　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運転手(一般)		人			
軽油 　パトロール給油		L			
ﾄﾗｯｸ 　[普通型] 　通称2t積級		時間			
単　位　当　り	1	台			

積算単価算出表

運搬(堤防除草)　　施工　第0 -0008号内訳表　　頁0-0016/0023

[規格１] 運搬機械->ﾊﾟｯｶｰ車　　[規格２]　　[摘要]　　1　　m2　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K1		ﾊﾟｯｶｰ車 積載容量8.0m3 回転式				ﾊﾟｯｶｰ車 [回転式] 8m3			
	K									
	R1		運転手(一般)				運転手(一般)			
	R									
	Z1		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油				軽油 パトロール給油			
	Z									
							計			
	積算単価　＝									
	A	運搬機械	=2		ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量8m3)					
	C	DID区間の有無	=1		無し					
	D	運搬距離(片道)	=22		16.0km以下					

施工単価表

施工　第0 -0009号内訳表　　頁0-0017/0023

処分費（枝葉）

[規格１][　　]　[規格２]　　[摘要]三田チップ 枝葉　　1　式　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
投棄料	1.00	式			1 処分費
単　位　当　り	1	式			
A　種 類		=9	t当り廃棄物		
B　処分量(m3又はt)		=59	処分量(m3又はt)		
C　★★投棄料(円/t)		=	★★投棄料(円/t)		

施工単価表

施工　第0 -0010号内訳表　　頁0-0018/0023

処分費(幹)

[規格１][　　]　[規格２]　　[摘要]三田チップ 規格外幹　　1　式　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
投棄料	1.00	式			1 処分費
単　位　当　り	1	式			
A　種 類		=9	t当り廃棄物		
B　処分量(m3又はt)		=0.1	処分量(m3又はt)		
C　★★投棄料(円/t)		=	★★投棄料(円/t)		

施工単価表

施工　第0 -0011号内訳表　　頁0-0019/0023

交通誘導警備員　B

［規格１］　［規格２］　［ 摘要 ］　1　人日　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人			
単　位　当　り	1	人日			
A　交通誘導警備員区分 B　労務費調整係数		=2 =1	交通誘導警備員　B 労務費調整係数		

除草,集草(人力),梱包,積込・荷卸(総合)

積算単価算出表

施工　第0 -0012号内訳表

[規格１] 人力 梱包無し　　[規格２]　　[摘要]　　1　m2　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R2		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z									
							計			
	積算単価　＝									
	A	除草機種	=6		人力					
	B	梱包の有無	=2		梱包無し					
	C	運搬機械	=2		ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量8m3)					

施工単価表

施工　第0 -0013号内訳表　　頁0-0021/0023

処分費（枝葉）

[規格１][　　]　[規格２]　　[摘要]三田チップ　枝葉　　1　式　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
投棄料	1.00	式			1 処分費
単　位　当　り	1	式			
A　種 類		=9	t当り廃棄物		
B　処分量(m3又はt)		=15	処分量(m3又はt)		
C　★★投棄料(円/t)		=	★★投棄料(円/t)		

施工単価表

施工　第0 -0014号内訳表　　頁0-0022/0023

交通誘導警備員 B

［規格１］　［規格２］　［ 摘要 ］　1　人日　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人			
単　位　当　り	1	人日			
A　交通誘導警備員区分 B　労務費調整係数		=2 =1	交通誘導警備員 B 労務費調整係数		

機労材集計表

項番	集計区分	単価コード	単価名称	数量累計	単位	単価値	金額	
			ﾄﾗｯｸ					
			草刈機					
			ﾁｪﾝｿｰ					
			ﾊﾟｯｶｰ車					
			特殊作業員					
			普通作業員					
			造園工					
			運転手(一般)					
			土木一般世話役					
			交通誘導警備員Ｂ					
			ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ					
			軽油					
			受入価格					
			受入価格					
			受入価格					
			道路植栽工 植樹管理 中低木せん定					
			道路植栽工 植樹管理					

参考資料（金抜き）

側溝清掃及び除草業務その１

契約数量表

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
本工事費					
道路維持					
道路清掃工					
排水施設清掃工					
側溝清掃(人力)					
側溝清掃(人力清掃工)	側溝蓋無し	m		270	
桝清掃					
桝清掃(人力清掃工)	無蓋 25cm未満	箇所		2	
土砂等運搬	土質->土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3		8	
処分費	[　　]	式		1	
除草工					
道路除草工					
除草					
機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬	飛び石防護有り；Ｌ＝14.0km以下	m2		24,200	
除草	作業形態->人力除草	m2		800	
集草		m2		800	
積込運搬	運搬機械->ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	m2		800	
伐木(複合)	伐木(機械施工)	m2		100	

契約数量表

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
運搬(伐木除根)	人力施工	m3		100	
処分費（草、枝葉）	[　　]	式		1	
処分費（竹）	[　　]	式		1	
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員		式		1	
交通誘導警備員 B					

総 括 情 報 表

単価適用年月日	00-08.10.01(0)	
	今　　回	前　　回
工種区分（公共） 施工地域区分 前払区分 契約保証費用 週休２日補正	11　道路維持 32　一般交通影響有り(２)－１ 02　補正なし　1.00 01　計上する 04　週休２日補正なし	

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					
道路維持					
道路清掃工					
排水施設清掃工					
側溝清掃(人力)					
側溝清掃(人力清掃工) 側溝蓋無し	270	m			施工　第0 -0001号内訳表
桝清掃					
桝清掃(人力清掃工) 無蓋 25cm未満	2	箇所			施工　第0 -0002号内訳表
土砂等運搬；(小規模) 土質->土砂(岩塊･玉石混り土含む) ；DID区間->無し	8	m3			施工　第0 -0003号内訳表

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
処分費 [ ] ；投棄量１１ｔ	1	式			施工　第0 -0004号内訳表
除草工					
道路除草工					
除草					
機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬 飛び石防護有り；Ｌ＝14.0㎞以下 運搬機械->ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)	24,200	m2			施工　第0 -0005号内訳表
除草 作業形態->人力除草	800	m2			施工　第0 -0006号内訳表
集草	800	m2			施工　第0 -0007号内訳表
積込運搬 運搬機械->ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3) ；Ｌ＝14.0㎞以下	800	m2			施工　第0 -0008号内訳表
伐木(複合) 伐木(機械施工) 除根無し 集積積込作業->機械施工	100	m2			施工　第0 -0009号内訳表

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
運搬(伐木除根) 人力施工 ；DID区間->有り　L＝10.0km以下	100	m3			施工　第0 -0010号内訳表
処分費（草、枝葉） [　　] ；投棄量３５t	1	式			施工　第0 -0011号内訳表
処分費（竹） [　　] ；投棄量２t	1	式			施工　第0 -0012号内訳表
仮設工					
交通管理工					
交通誘導警備員					
交通誘導警備員　B	56	人日			施工　第0 -0013号内訳表
直接工事費計					
共通仮設費計					

工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費率分		式			
純工事費計					
現場管理費		式			
工事原価計					
一般管理費等		式			
工事価格計					
消費税相当額		式			
総計					

側溝清掃(人力清掃工)

積算単価算出表

施工　第0 -0001号内訳表　　頁0-0006/0021

[規格１] 側溝蓋無し　　[規格２]　　[摘要]　　1　m　当り

標準単価			代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R2		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z									
							計			
	積算単価　＝									
	A	側溝蓋規格	=1		無蓋					

積算単価算出表

桝清掃(人力清掃工)　　施工　第0 -0002号内訳表　　頁0-0007/0021

[規格１] 無蓋 25㎝未満　　[規格２]　　[摘要]　　1　箇所　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z									
							計			
	積算単価　＝									
	A	蓋の有無及び土砂厚	=3		無蓋 25㎝未満					

積算単価算出表

土砂等運搬　　施工　第0 -0003号内訳表　　頁0-0008/0021

[規格１] 土質->土砂(岩塊・玉石混り土含む)　　[規格２]　　[摘要]　　1　　m3　当り

標準単価			代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	単　価	補　正 構成比	備　考
	K1		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 通称2t積級[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む			
	K									
	R1		運転手(一般)				運転手(一般)			
	R									
	Z1		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油				軽油 パトロール給油			
	Z									
							計			
	積算単価 ＝									
	A	土砂等発生現場	=2		小規模					
	B	積込機種・規格	=6		ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3					
	C	土質	=1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	D	DID区間の有無	=1		無し					
	G	運搬距離3	=20		9.0km以下					

施工単価表

施工　第0 -0004号内訳表　　頁0-0009/0021

処分費

[規格１][　　]　[規格２]　　[摘要]　1　式　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
投棄料	1.00	式			1 処分費
単　位　当　り	1	式			
A　種 類		=9	t当り廃棄物		
B　処分量(m3又はt)		=11	処分量(m3又はt)		
C　★★投棄料(円/t)		=	★★投棄料(円/t)		

積算単価算出表

機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬　　施工　第0 -0005号内訳表　　頁0-0010/0021

[規格１] 飛び石防護有り　　[規格２] 運搬機械->ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)　　[摘要]　　1　　m2　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K1		ﾊﾟｯｶｰ車 積載容量4.0m3 回転式				ﾊﾟｯｶｰ車 [回転式] 4m3			
	K2		草刈機 ｶｯﾀ径255mm 肩掛式				草刈機 [肩掛式] φ255mm			
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R2		特殊作業員				特殊作業員			
	R3		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R4		運転手(一般)				運転手(一般)			
	R									
	Z1		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油				軽油 パトロール給油			
	Z									
							計			
	積算単価　＝									

積算単価算出表

機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬　　施工　第0 -0005号内訳表　　頁0-0011/0021

[規格１] 飛び石防護有り　　[規格２] 運搬機械->ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)　　[摘要]　　1　　m2　当り

標準単価	代表機労材規格		構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	A	飛び石防護の有無 =1		有り					
	B	運搬機械選定 =2		ﾊﾟｯｶｰ車(回転式・積載容量4m3)					
	D	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離 =4		14.0km以下					

積算単価算出表

除草　　施工　第0 -0006号内訳表　　頁0-0012/0021

[規格１] 作業形態->人力除草　　[規格２]　　[摘要]　　1　　m2　当り

標準単価			代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R2		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R									
	Z									
							計			
	積算単価　＝									
	A	作業形態	=3		人力除草					

積算単価算出表

集草　　施工　第0 -0007号内訳表　　頁0-0013/0021

[規格１]　　[規格２]　　[摘要]　　1　　m2　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z									
							計			
	積算単価 ＝									

積算単価算出表

積込運搬　　施工　第0 -0008号内訳表　　頁0-0014/0021

[規格１] 運搬機械->ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)　[規格２]　　[摘要]　　1　m2　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	K1		ﾊﾟｯｶｰ車 積載容量4.0m3 回転式				ﾊﾟｯｶｰ車 [回転式] 4m3			
	K									
	R1		普通作業員				普通作業員			
	R2		運転手(一般)				運転手(一般)			
	R									
	Z1		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油				軽油 パトロール給油			
	Z									
							計			
	積算単価　＝									
	A	運搬機械選定	=2		ﾊﾟｯｶｰ車(回転式･積載容量4m3)					
	C	ﾊﾟｯｶｰ車運搬距離	=4		14.0km以下					

積算単価算出表

伐木(複合)　　施工　第0 -0009号内訳表　　頁0-0015/0021

[規格１] 伐木(機械施工)　　[規格２] 除根無し 集積積込作業->機械施工　　[摘要]　　1　　m2　当り

標準単価			代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	単　価	補　正 構成比	備　考
	K1		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 標準型・超低騒音型 排出ｶﾞｽ対策型(2014年)				ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・超低騒音型・排ｶﾞｽ対策型(2014年] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3			
	K2		ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[掴み及び切断機能付ﾊﾞｹｯﾄ] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 開口幅880～1000mm切断最大400mm				ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ [掴み及び切断機能付ﾊﾞｹｯﾄ] ﾊﾞｹｯﾄ0.4m3開口幅880～1000mm切断最大400mm			
	K3		ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[掴み装置] 開口幅1700～2000mm,爪幅400～750mm				ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ [掴み装置] 開口幅1,700～2,000mm			
	K									
	R1		運転手(特殊)				運転手(特殊)			
	R2		土木一般世話役				土木一般世話役			
	R3		普通作業員				普通作業員			
	R									
	Z1		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油				軽油 パトロール給油			
	Z									
							計			
	積算単価 ＝									

伐木(複合)

積算単価算出表

施工　第0 -0009号内訳表　　頁0-0016/0021

[規格１] 伐木(機械施工)　　[規格２] 除根無し 集積積込作業->機械施工　　[摘要]　　1　　m2　当り

標準単価	代表機労材規格			構成比	基準単価	積算規格		単　価	補　正 構成比	備　考
	A	樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分	=4		伐木(機械施工)					
	B	除根作業の有無	=2		無し					
	C	集積積込み作業の区分	=1		機械施工					

積算単価算出表

運搬(伐木除根)　　施工　第0 -0010号内訳表　　

[規格１] 人力施工　　[規格２]　　[摘要]　　1　　m3　当り

標準単価			代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	単　価	補　正 構成比	備　考
	K1		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称2t積級 ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 通称2t積級[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む			
	K									
	R1		運転手(一般)				運転手(一般)			
	R									
	Z1		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油				軽油 パトロール給油			
	Z									
							計			
	積算単価　＝									
	A	積込条件	=1		人力施工					
	C	DID区間の有無	=2		有り					
	D	運搬距離	=19		10.0km以下					

施工単価表

施工　第0 -0011号内訳表　　頁0-0018/0021

処分費（草、枝葉）

[規格１][　　]　[規格２]　　[摘要]　　1　式　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
投棄料	1.00	式			1 処分費
単　位　当　り	1	式			
A　種 類 B　処分量(m3又はt) C　★★投棄料(円/t)		=9 =35 =	t当り廃棄物 処分量(m3又はt) ★★投棄料(円/t)		

施工単価表

施工　第0 -0012号内訳表　　頁0-0019/0021

処分費（竹）

[規格１][　　]　[規格２]　　[摘要]　1　式　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
投棄料	1.00	式			1 処分費
単　位　当　り	1	式			
A　種 類 B　処分量(m3又はt) C　★★投棄料(円/t)		=9 =2 =	t当り廃棄物 処分量(m3又はt) ★★投棄料(円/t)		

施工単価表

施工　第0 -0013号内訳表　　頁0-0020/0021

交通誘導警備員 B

[規格1]　　[規格2]　　[摘要]　　1　人日　当り

名　称　・　規　格	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B		人			
単　位　当　り	1	人日			
A　交通誘導警備員区分 B　労務費調整係数		=2 =1	交通誘導警備員 B 労務費調整係数		

機労材集計表

項番	集計区分	単価コード	単価名称	数量累計	単位	単価値	金額	
			ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)					
			ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ					
			ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ					
			草刈機					
			ﾊﾟｯｶｰ車					
			特殊作業員					
			普通作業員					
			運転手(特殊)					
			運転手(一般)					
			土木一般世話役					
			交通誘導警備員Ｂ					
			軽油					
			受入価格					
			受入価格					
			受入価格					
			ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ					

参考資料（金抜き）

JR 三田駅自由通路他清掃業務

ＪＲ三田駅自由通路他清掃業務積算書

項　　目	積　　算
【日常清掃】	
自由通路清掃作業	円 × 1.0 h × 365 日 ＝ 円
ペデストリアンデッキ清掃作業	円 × 0.4 h × 365 日 ＝ 円
通路橋清掃作業	円 × 0.4 h × 365 日 ＝ 円
ロータリー歩道清掃作業	円 × 0.3 h × 365 日 ＝ 円
北側広場歩道清掃作業	円 × 0.3 h × 365 日 ＝ 円
三田駅南側エレベーター(1号･2号･3号)清掃作業	円 × 0.5 h × 365 日 ＝ 円
三田駅北側エレベーター(4号)清掃作業	円 × 0.2 h × 365 日 ＝ 円
三田駅南側エスカレーター(A号･B号)清掃作業	円 × 0.1 h × 365 日 ＝ 円
トイレ清掃作業	円 × 2.0 h × 365 日 ＝ 円
トイレットペーパー	円 × 200 個 × 12 月 ＝ 円
交通費	円 × 365 日 ＝ 円
日常清掃雑費	円 ＝ 円
【定期清掃】	
定期清掃作業費	円 × 6 h × 2 日 ＝ 円
定期清掃雑費	円 × 2 日 ＝ 円
【直接作業費計】	
計	円
諸経費	0 円 × 0.1 ＝ 円
業務価格	
消費税等	0 円 × 0.1 ＝ 円
計	円

（単価） R8年3月～公共工事設計労務単価(基準額) 国土交通省　土地･建設産業局　建設市場整備課

（兵庫県)軽作業員÷8h　→　時間単価

トイレットペーパー　2400個

日常清掃雑費:トイレ(モップ、洗剤、手袋)、軽度のトイレ詰まり修理費　　@ 80,000円

定期清掃作業単価　(@時間単価×1.5)×2人　※夜間作業

定期清掃雑費:洗浄剤、ワックス、清掃機器、運搬費　　@ 80,000円